

EFT TE Stanari je u nedelju, 15. novembra 2015. god., izvršio je prvu potpalu parnog kotla Termoelektrane Stanari u cilju testiranja i podešavanja opreme i pomoćnih postrojenja kotla u radnom režimu, završne faze sušenja ozida i izolacije ložišta, kao i parno prodivavanje i čišćenje cijevnog sistema kotla i testiranje ostalih tehnoloških sistema termoelektrane u radnom režimu. Ove aktivnosti će trajati do 15 dana.

Tokom navedenih aktivnosti, vrše se probe i podešavanja gorionika kotla. Tokom ovih proba doći će i do nepotpunog sagorijevanja, što stvara vizuelni efekat zaprljanosti dimnih gasova na izlasku iz dimnjaka.

Pored podesavanja gorionika sprovode se i aktivnosti parnog prodivavanja cijevnog sistema, koje imaju neželjeni efekat kratkotrajnog povećanja nivoa buke.

Navedena podešavanja se rade samo jednom u radnom vijeku TE i, izuzev povremenog povećanog nivoa buke koja se prenosi na naseljeno mjesto u blizini TE, nemju štetnog uticaja niti posledica na okolno stanovništvo.

Po završetku parnog prodivavanja kotla, uslediće uklanjanje privremenih instalacija koje su za tu svrhu postavljene i nastaviti sa aktivnostima pripreme za puštanje u pogon turbogeneratorskog postrojenja.

Po završetku parnog prodivavanja kotla, uslediće uklanjanje privremenih instalacija koje su za tu svrhu postavljene i nastaviti sa aktivnostima pripreme za puštanje u pogon turbogeneratorskog postrojenja.

Prva sinhronizacija TE Stanari na elektroenergetski sistem BiH očekuje se, najkasnije, u roku od 45 dana nakon završetka parnog prodivavanja kotla.